

สรุปราคางานก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
ประจำปีงบประมาณ 2565

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร คสล.  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ 10 ตำบลมะค่า อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
ประมาณราคา นายประเทือง หวังล้อมกลาง ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	156,174.00	1.3607	212,505.96	FACTOR F
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 %
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		212,505.96	
		คิดเพียง		200,000.00	

(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม 500 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย 400.00 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อนุมัติ

(นายณรงค์ พลกล้า)


ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  ประชาธรรมการฯ  
(นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์)

(ลงชื่อ)  ธรรมการฯ  
(นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก)

(ลงชื่อ)  ธรรมการฯ  
(นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลานตากพืชผลทางการเกษตร คสล.

แผ่นที่ ๑ / ๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ ๑๐

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

อบต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ประมาณการโดย นายประเทือง หวังล้อมกลาง

เมื่อวันที่ ๒-ส.ค.-๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ปรับเกลี่ยแต่งผิวทางเดิม	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๗๓	๘๖๕.๐๐	๘๖๕.๐๐
๒	ทรายถมรองพื้น (หนา ๕ ซม. อัดแน่น)	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๑๓,๙๗๕.๐๐
๓	คอนกรีต ค.๒ (strength ๒๔๐ ksc.)	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๙๖.๐๐	๘๙,๘๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	๑๐๕,๑๐๐.๐๐
๔	เหล็ก Wire mesh ๔ mm.@ ๐.๒๐	๕๐๐.๐๐	ก.ก.	๔๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
๕	ไม้แบบคิ๊ด ๓๐%๖	๓.๐๐	ลบ.ฟ	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔๘.๐๐	๑,๖๔๔.๐๐	๑,๖๔๔.๐๐
๖	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐
๗	ค่าแรงงานแต่งผิวขัดหยาบ	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘	ยางแอสฟัลท์	๑๐.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๙	โฟม ๐.๖๐x๐.๙๐ หนา ๑ cm.	๑๒.๐๐	แผ่น	๓๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น								๑๕๖,๑๗๔.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายประเทือง หวังล้อมกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรบ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า / กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน : ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรบ้านจันทร์ดุม หมู่ที่ ๑๐ โดยมีความยาวด้านทิศตะวันออก ๒๙ เมตร ด้านทิศตะวันตกยาว ๓๘ เมตร ด้านทิศเหนือยาว ๑๔.๒๕ เมตร ด้านทิศใต้ยาว ๑๗ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.มะค่า กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔
  - ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕
  - ๖.๓ แบบสรุปรายการละเอียด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายพลทัต คุสุกุลภัทรพงศ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรพงษ์ ชุมกระโทก	กรรมการ
๗.๓ นายประเทือง หวังล้อมกลาง	กรรมการ